



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108178845/2021	Nº SICONV 924778/2021	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Mor	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento de trecho de Ruas do Jardim Progresso			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico Trecho da Rua Jamil Antônio Tizziani, Trecho da Rua	MUNICÍPIO / UF Monte Mor/SP	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapamento Asfáltico Trecho da Rua Jamil Antônio Tizziani, Trecho da Rua Francisco Cildes Olivato, Trecho da Rua									370.330,23	
1.			Recapamento Asfáltico Trecho da Rua Jamil Antônio Tizziani, Trecho da Rua Francisco Cildes Olivato, Trecho da Rua Henrique Martim Wolk e trecho da Rua Antonio Lavelha Junior do loteamento denominado Jardim Progresso, Monte Mor/SP						370.330,23	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.056,96	
1.1.1.	SIURB	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	538,39	BDI 1	676,16	4.056,96	RA
1.2.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE					-	9.997,08	
1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,28	120,39	BDI 1	151,20	798,34	RA
1.2.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,44	694,47	BDI 1	872,18	6.489,02	RA
1.2.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	156,00	13,83	BDI 1	17,37	2.709,72	RA
1.3.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	338.396,39	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.531,02	2,87	BDI 1	3,60	19.911,67	RA
1.3.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	165,93	9,07	BDI 1	11,39	1.889,94	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.131,66	2,50	BDI 1	3,14	12.973,41	RA
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	165,93	1.456,97	BDI 1	1.829,81	303.620,37	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	12.605,32	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	136,32	29,18	BDI 1	36,65	4.996,13	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	24,00	29,18	BDI 1	36,65	879,60	RA
1.4.3.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00	382,12	BDI 1	479,90	3.359,30	RA
1.4.4.	SICRO	5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un	7,00	336,93	BDI 1	423,15	2.962,05	RA
1.4.5.	SINAPI-I	7343	TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 11862)	L	18,00	18,06	BDI 1	22,68	408,24	RA
1.5.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	2.899,45	
1.5.1.	SIURB	20621	ENSAIO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	0	1,00	2.308,66	BDI 1	2.899,45	2.899,45	RA
1.6.			PLACA DENOMINATIVA DE LOGRADOURO					-	2.376,03	
1.6.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	146,85	BDI 1	184,43	1.106,58	RA
1.6.2.	SICRO	5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un	3,00	336,93	BDI 1	423,15	1.269,45	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 108178845/2021	Nº SICONV 924778/2021	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Mor	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento de trecho de Ruas do Jardim Progresso		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico Trecho da Rua Jamil Antônio Tizziani, Trecho da Rua	MUNICÍPIO / UF Monte Mor/SP	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico Trecho da Rua Jamil Antônio Tizziani, Trecho da Rua Francisco Clides Olivato, Trecho da Rua									
									370.330,23

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monte Mor/SP

Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Ribeiro Nascimento

CREA/CAU: 5069319670-SP

ART/IRRT: 28027230221771541