



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS:	Reformas da calçada da praça e instalação de equipamentos	DATA	25/06/2024	BDI	23,54%
DESCRIÇÃO:	Reformas total da calçada e passeio da praça	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
		SINAPI	01/04/2023 COM DESONERAÇÃO	85,56%	47,57%
		SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		SP EDUCAÇÃO	2023/07	71,27%	-
CLIENTE:	Prefeitura de Monte Mor	SP OBRAS	190 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		COMPOSIÇÕES	PROPIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.188,64	R\$ 3.939,25
1.1	17.30.02 (E)	SIURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 398,58	R\$ 492,41	R\$ 3.188,64	R\$ 3.939,25
2			CONCRETAGEM					R\$ 81.982,69	R\$ 101.281,41
2.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	998,79	80,92	R\$ 99,97	R\$ 80.822,09	R\$ 99.847,61
2.2	36178	SINAPI	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	70,00	R\$ 16,58	R\$ 20,48	R\$ 1.160,60	R\$ 1.433,81
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 25.248,00	R\$ 31.191,38
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 105,20	R\$ 129,96	R\$ 25.248,00	R\$ 31.191,38
4			PARQUINHO					R\$ 9.743,54	R\$ 12.037,17
4.1	18.14.05 (E)	SIURB	CARROSSEL PARA 10 LUGARES	UN	1,00	R\$ 3.079,27	R\$ 3.804,13	R\$ 3.079,27	R\$ 3.804,13
4.2	35.05.220	SP OBRAS	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA	CJ	1,00	R\$ 1.615,20	R\$ 1.995,42	R\$ 1.615,20	R\$ 1.995,42
4.3	35.05.210	SP OBRAS	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	CJ	1,00	R\$ 2.264,26	R\$ 2.797,27	R\$ 2.264,26	R\$ 2.797,27
4.4	38152	SIURB	ESCORREGADOR EM MADEIRA PARA PLAYGROUND/JARDIM (1,80X3,00)M	UN	1,00	R\$ 2.784,81	R\$ 3.440,35	R\$ 2.784,81	R\$ 3.440,35
VALOR BDI TOTAL								R\$ 28.286,34	
VALOR ORÇAMENTO								R\$ 120.162,87	
VALOR TOTAL								R\$ 148.449,21	

Maurício Guimarães

Assinado de forma digital por
Maurício Guimarães
Dados: 2024.06.21 10:01:59 -03'00'

Eng.º Maurício Guimarães
Secretário Municipal de Planejamento e Obras
CREA: 507.010.968-1